



ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการกำหนดราคาโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ,บ่อพัก คสล. พร้อมขยายเพิ่มผิวจราจร หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งที่
๗๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการได้ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ,บ่อพัก คสล. พร้อมขยายเพิ่มผิวจราจร หมู่ที่ ๑ สถานที่ก่อสร้าง เริ่ม
สามแยกบ้านนายสุริยา พลเสนา ถึงสามแยกข้างบ้าน นางนภาพัทร เรืองรัมย์ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน เพิ่มผิวจราจรกว้าง ๐.๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. เท้าปากบ่อพัก คสล. งานวางท่อ
คสล.dai ๐.๓๐ ม. (มอก.๑๒๘-๒๕๒๘ชั้น๓) ท่อ คสล.๑๓๑ ท่อน บ่อพัก ๑๓ บ่อ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖.๙๔
ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการประมาณ ๑๔๑.๐๐ ม. ตามแบบ แพลนเทศบาลกำหนด จำนวนเงิน ๒๒๑,๐๐๐ บาท
(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อเทศบาลตำบลห้วยเม็กจะได้ดำเนินการต่อไป

ดังนั้น เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จึงขอประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบราคากลางงาน
ก่อสร้างในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(นที มูลสมบัติ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ,บ่อพัก คสล. พร้อมขยายเพิ่มผิวจราจร หมู่ที่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๒๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ,บ่อพัก คสล. พร้อมขยายเพิ่มผิวจราจร หมู่ที่ ๑ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มสาม
แยกบ้านนายสุริยา พลเสนา ถึงสามแยกข้างบ้านนางนภภัทร เรืองรัมย์ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน เพิ่มผิวจราจรกว้าง ๐.๗๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เท้าปากบ่อพัก คสล. งาน
วางท่อ คสล.๑๐.๓๐ ม. (มอก.๑๒๘-๒๕๒๘ชั้น๓) ท่อ คสล.๑๓๑ ท่อน บ่อพัก ๑๓ บ่อ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๙๖.๙๔ ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการประมาณ ๑๔๑.๐๐ ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลกำหนด จำนวนเงิน
๒๒๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแบบกำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๒๒๑,๐๐๐ บาท
(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑ ใบประมาณราคา (ปร. ๔).....
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร. ๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายไพรวลัย พันธุ์เดช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายจักรกรด บุตรกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
- ๖.๓ นายสุรัชย์ อ่อนแย้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
- ๖.๔ นางสาวเย็นจิตร เบญจมาศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพรวลัย พันธุ์เดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกรด บุตรกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรัชย์ อ่อนแย้ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเย็นจิตร เบญจมาศ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ Tel. ๐-๔๓๘๘-๙๐๕๓

ประเภททาง

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มสามแยกบ้านนายสุริยา พลเสนา ถึงสามแยกข้างบ้านนางนภภัทร เรืองรัมย์ หมู่ที่ ๑

ลักษณะงานเพิ่มผิวจราจรขนาดกว้าง ๐.๗๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ทำปากบ่อพักพร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.งานวางท่อ คสล.Dai ๐.๓๐ ม.ต่อ คสล.๑๓๑ ท่อนบ่อพัก ๑๓ บ่อหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖.๙๔ ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครง ๑๔๑ เมตร

แบบเลขที่ ทต.หม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน

๒

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงินบาท		รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ประเภทงานทาง				
๒	ประเภทงานอาคาร	๑๗๔,๐๖๖.๕๗	๑.๒๗๒๖	๒๒๑,๕๑๗.๑๒	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๒๑,๕๑๗.๑๒	
คิดเป็นเงินประมาณ				๒๒๑,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายสุรัชย์ อ่อนแย้ม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นายไพโรจน์ พันธุ์เดช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.ตรวจ/เห็นชอบ
(นที มูลสมบัติ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.ตรวจ/เห็นชอบ
(นที มูลสมบัติ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ Tel. ๐-๔๓๘๘-๙๐๕๓

รายการประมาณราคาก่อสร้าง บ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อ คสล. dai ๐.๓๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มสามแยกบ้านนายสุริยา พลเสนา ถึงสามแยกข้างบ้านนางนภภัทร เรืองรัมย์ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
แบบเลขที่ ทต.หม.

ประมาณการโดย นายสุรัชย์ อ่อนแย้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงวันที่ ๗๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานทาง								
๑.๑	งานคอนกรีตเพิ่มผิวจราจร	๑๔.๕๔	ลบ.ม.	๑,๙๓๔.๐๐	๒๘,๑๒๐.๓๖	๒๐๕.๐๐	๒,๙๘๐.๗๐	๓๑,๑๐๑.๐๖	
๑.๒	งานทรายรองพื้น	๔.๘๔	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๑,๔๕๒.๐๐	๖๓.๐๐	๓๐๔.๙๒	๑,๗๕๖.๙๒	
๑.๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- wire mesh dai.๓.๒ mm.๑๐.๒๐ m.	๙๖.๙๔	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๒,๔๒๓.๕๐	๕.๐๐	๔๘๔.๗๐	๒,๙๐๘.๒๐	
	- งานหยอดรอยต่อคอนกรีต	๑๔๑.๐๐	เมตร	๑๒.๐๐	๑,๖๙๒.๐๐	๒.๐๐	๒๘๒.๐๐	๑,๙๗๔.๐๐	
๑.๔	งานแบบหล่อ								
	- ไม่แบบคิด ๓๐ % ของแบบหล่อ	๑๓๑.๐๐	เมตร	๒๐.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	๔.๐๐	๕๒๔.๐๐	๓,๑๔๔.๐๐	
๒	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๒.๑	ทรายรองพื้น	๑.๙๖	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๕๘๘.๐๐	๖๓.๐๐	๑๒๓.๔๘	๗๑๑.๔๘	
๒.๒	คอนกรีตหยาบ	๕.๘๙	ลบ.ม.	๑,๕๕๐.๐๐	๙,๐๗๐.๖๐	๒๐๔.๐๐	๑,๒๐๑.๕๖	๑๐,๒๗๒.๑๖	
๒.๓	งานยาแนวท่อ	๑๓๑.๐๐	ฟุต	๑๘.๐๐	๒,๓๕๘.๐๐	๕.๐๐	๖๕๕.๐๐	๓,๐๑๓.๐๐	
๒.๔	ท่อ คสล.dai ๐.๓๐ ม. (มอก.๑๒๘-๒๕๒๘ ขึ้น๓)	๑๓๑.๐๐	ฟุต	๒๖๑.๖๘	๓๔,๒๘๐.๐๘	๘๐.๐๐	๑๐,๔๘๐.๐๐	๔๔,๗๖๐.๐๘	

