

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ Tel. ๐-๔๓๘๘-๙๐๕๓

ประเภทงานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล แยกร้านพุนทรัพย์-วัดป่าธรรมพิทักษ์ บ้านธาตุพนม หมู่ที่ ๑๕ เริ่มจากเชื่อมถนน  
คสล.(เดิม) ถึง กม.๐.๔๙๐(ทางไปพระธาตุพนมจำลองอ.ห้วยเม็ก)

ลักษณะงาน ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐.๐๐ ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงินบาท		รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ประเภทงานทาง				
๒	ประเภทงานอาคาร	๘๐๖,๕๖๕.๖๖	๑.๓๖๒๔	๑,๐๙๘,๘๖๕.๐๖	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๐๙๘,๘๖๕.๐๖	
คิดเป็นเงินประมาณ				๑,๐๙๘,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร ( หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายจักรกรต บุตรกุล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....ตรวจ/เห็นชอบ

(นที มูลสมบัติ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายไพโรจน์ พันธุ์เดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....อนุมัติ

(นที มูลสมบัติ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ Tel. ๐-๔๓๘๘-๙๐๕๓

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล แยกบ้านขุนทรัพย์-วัดป่าธรรมพิทักษ์ บ้านธาตุพนม หมู่ที่ ๑๕ เริ่มจากเชื่อมถนน คสล.(เดิม) ถึง กม.๐.๔๙๐(ทางไปพระธาตุพนมจำลองอ.ห้วยเม็ก)

ลักษณะงาน ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐.๐๐ ตร.ม.

ประมาณการโดย นายจักรกริต บุตรกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ลงวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานทาง								
	- งานปรับแต่งทางเดิม	๑,๙๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	
๒	งานโครงสร้าง								
	- งานทรายรองพื้น	๙๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๑,๘๕๐.๐๐		๙๙.๐๐	๙,๗๐๒.๐๐	๔๑,๕๕๒.๐๐	
	- งานคอนกรีต	๒๙๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๔๓.๙๓		๓๐.๖	๘๙,๙๖๔.๐๐	๖๖๑,๔๒๙.๕๒	
	- wire mesh dai.๔.๐ mm.@๐.๒๐ m.	๑,๙๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐		๕.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๖๖๗,๒๒๙.๕๒	
	- RB ๑๕ มม.	๒๐.๐๐	เส้น	๒๘๗.๓๘		-	-	๕,๗๔๗.๖๐	
	- DB ๑๖ มม.	๔๐.๐๐	เส้น	๓๐๙.๐๒		-	-	๑๒,๓๖๐.๘๐	
	- RB ๑๙ มม.	๔.๐๐	เส้น	๕๑๙.๒๑		-	-	๒,๐๗๖.๘๔	
- งานยางมะตอยหอยด้อยต่อคอนกรีต	๑๙๖.๐๐	ม.	๑๒.๐๐		๒๓.๕๒	๓๙๒.๐๐	๒,๗๔๔.๐๐		
งานแบบหล่อ									
- งานเข้าไม้แบบคิด ๓๐% ของแบบหล่อ	๒๙๔.๐๐	ม.	๒๐.๐๐		๕.๘๘๐	-	๕,๘๘๐.๐๐		
๓	งานลงลูกรังให้ล้าทาง								
	งานลงลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง	๒๒.๐๕	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐		-	-	๒,๒๐๕.๐๐	
	<b>รวม</b>							๘๖๖,๕๖๕.๖๖	